



ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

ISTNIEJĄCY TYNK

NALEŻY UZUPEŁNIĆ UBYTKI, WYRÓWNAĆ  
I PRZYGOTOWAĆ DO DOCIEPLENIA

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE 0,5 CM  
KOLOR WEDŁUG RYSUNKU ELEWACJI

PŁYTY STYROPIANOWE TYPU GENDERKA EPS 70-040 GR 14 CM

ZAPRAWA KLEJĄCA + MOCOWANIE  
ZA POMOCĄ KOŁKÓW PLASTIKOWYCH

**WAGI:**

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i wytyczyć geodezyjnie na planie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji części konstrukcyjnej (konstrukcja - projekt wykonawczy).

**KAJOCH**  
Kompleksowa Obsługa Budownictwa

Pracownia: ul. Kwiatowa 12, 64-121 Kąkolewo		T/F (065) 528 76 99 , e-mail kajoch_czeslaw@go2.pl		
Numer umowy:	Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	projekt budowlany
Investor:	Wójt Gminy Sulików ul. Dworcowa 5 , 59-975 Sulików			
Nazwa inwestycji:	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE			
Generalny projektant:			Nr uprawnień:	Podpis / pieczęć:
Projektant:	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer mgr inż. arch. Tomasz Białoszewski			
Sprawił:				
Treść rysunku:	<b>DETAL DOCIEPLENIA ŚCIANY</b>			
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		04.2007	A-10	1:100
UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI				