

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odbudowa mostu w drodze gminnej nr 420 i 430 w miejscowości Bierna					
1	KNR 2-11 0208-07 analogia	Budowie o obj. 10.01-200.0 m3 elementy żelbetowe: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp. 12.6	m ³ m ³	 12.600	
				RAZEM	12.600
2	KNR 2-14 1228-03	Rozbiórka wykładzin skarp z bruku 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNNR-W 10 2601-04	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy żelbetowe o gr. powyżej 20 cm -Uzupełnienie uszkodzonych skrzydeł i przyczółków betonem B 30 7.5	m ³ m ³	 7.500	
				RAZEM	7.500
4	KNNR 6 1303-03 analogia	Uzupełnienie pobaczy materiałem kamiennym 24.5	m ² m ²	 24.500	
				RAZEM	24.500
5	KNR-W 4-01 0314-03 analogia	wykucie gniazd dla belek stalowych w betonie 0.30	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
6	KNR-W 4-01 0314-05 analogia	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady z pochwytem stalowym 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
8	Kalkulacja własna	Wykonanie tymczasowych grodzi wraz z pompowaniem wody celem podbudowy betonem fundamentów przyczółków 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-01 0109-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 7 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000