

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku komunalnego					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 20.0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	BCK rob.rem.po klepkach żyw, tab.081=01/ 7	Osuszanie przy użyciu osuszacza kondensacyjnego jednego pomieszczenia 1	pom pom	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR-W 4-01 0621-05 analogia	Smarowanie ścian ceglanych substancjami stosowanymi na powierzchni mokre nie gorszymi jak Cerasit CO 81 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 0-26 0642-02 analogia	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - wykonywane ręcznie 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 46	m ² m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000