
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów przyległych do świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych
oraz budowa altany
ADRES INWESTYCJI : Gmina Sulików
INWESTOR : Gmina Sulików
ADRES INWESTORA : 59-975 Sulików ul.Dworcowa 5
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Przybyła Upr. bud. 293/77/WBPP J.Góra - DOŚ/BO/000
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2014

WYKONAWCA KOSZTORYSU WOJCIECH PRZY-
BYŁA

INWESTOR :

Data opracowania
24.02.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie i uporządkowanie					
terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych					
1		Wykopy pod fundamenty.			
d.1	1 KNR-W 2-01 0203-09 z.o. 2.8.3. z.sz. 2.3.12. 9905-02 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - do 750 m ³ w jednym miejscu 1.20*0.80*0.80*8	m ³ m ³	 6.144	
				RAZEM	6.144
2		Fundamenty.			
d.2	2 KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym 0.8*0.8*0.10*8	m ³ m ³	 0.512	
				RAZEM	0.512
d.2	3 KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0.50*0.50*0.10*8	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
d.2	4 NNRNKB 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0.40*0.40*0.90*8	m ³ m ³	 1.152	
				RAZEM	1.152
3		Podłoga na legarach.			
d.3	5 KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 18.36	m ² m ²	 18.360	
				RAZEM	18.360
d.3	6 KNR-W 2-02 1121-04 analogia	Podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach. 3.0*6.12	m ² m ²	 18.360	
				RAZEM	18.360
4		Ściany elementy drewniane.			
d.4	7 KNR 0-21 4001-08	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 160 mm 8*(2.20*0.12*0.12)+6.0*2*0.12*0.12+4*2.76*0.12*0.12	m ² ściany m ² ściany	 0.585	
				RAZEM	0.585
d.4	8 KNR 0-21 4003-07	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 150 mm 0.05*0.10*3.0*6	mb mb	 0.090	
				RAZEM	0.090
d.4	9 KNR 0-21 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek # 38 mm (1.88*1.20)*6+3.00*1.20*2	m ² m ²	 20.736	
				RAZEM	20.736
5		Stropodach.			
d.5	10 KNR-W 2-02 0401-01/02 analogia	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 3,24 m - ekstrapolacja (6.40*1.96)*2	m ² m ²	 25.088	
				RAZEM	25.088
d.5	11 KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej (6.40*1.96)*2	m ² m ²	 25.088	
				RAZEM	25.088
d.5	12 KNR-W 2-02 0505-04	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na zszywki 25.088	m ² m ²	 25.088	
				RAZEM	25.088
6		Zagospodarowanie terenu.			
d.6	13 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 85.32	m ² m ²	 85.320	
				RAZEM	85.320
d.6	14 KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 85.20	m ² m ²	 85.200	
				RAZEM	85.200
d.6	15 KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 57+10.50	m m	 67.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	67.500
16	NNRNKB d.6 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2 85.20	m ² m ²	85.200	
				RAZEM	85.200
17	KNR 2-21 d.6 0607-01 WY- POSAŻENIE analogia	Elementy wyposażenia zagospodarowania terenu. 5 ławostołów + 1 grill	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 2-21 d.6 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 21	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
19	KNR 2-21 d.6 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 592	m ² m ²	592.000	
				RAZEM	592.000
20	KNR 2-21 d.6 0602-05 analogia	Wykonanie kładki drewnianej. 1.25	m ³ m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
7		Zbiornik wodny prace renowacyjne.			
21	KNR-W 2-01 d.7 0109-01 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 0.01270	ha ha	0.013	
				RAZEM	0.013
22	d.7 analiza indywidualna	Ręczne karczowanie drzew (śr. ~ 5 cm) 1270*0.33*10	szt. szt.	4191.000	
				RAZEM	4191.000
23	KNR-W 2-01 d.7 0102-02 analogia	Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm) 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
24	KNR 2-11 d.7 1004-02 analogia	Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie przy kategorii roboty II 1270*0.20	m ³ m ³	254.000	
				RAZEM	254.000
25	KNR 4-04 d.7 0804-01 analogia	Rozebranie barierki stalowych. 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000