

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa nr dz. 123, 155, 161, 164/4</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-	km		
d.1	0111-02	górkowatym lub górkim.			
		1.205	km	1.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.21</b>
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-03	rokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	1710.00	
		1710.00		<b>RAZEM</b>	<b>1710.00</b>
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-04	gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km			
		sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	513.00	
		1710.00*0.30		<b>RAZEM</b>	<b>513.00</b>
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-	m <sup>3</sup>		
d.1	0208-01	czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - do 5 km			
		Krotność = 4	m <sup>3</sup>	513.00	
		513.00		<b>RAZEM</b>	<b>513.00</b>
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	5220.00	
		5220.00		<b>RAZEM</b>	<b>5220.00</b>
6	KNNR 6	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław beto-	m		
d.1	0403-03	nowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	48.00	
		48.00		<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
7	KNR 2-31	Warstwy odcinająca z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-03	czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1710.00	
		1710.00		<b>RAZEM</b>	<b>1710.00</b>
8	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-01	1710.00+3510.00	m <sup>2</sup>	5220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5220.00</b>
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07	1710.00+3510.00	m <sup>2</sup>	5220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5220.00</b>
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.2	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	5220.00	
		5220.00		<b>RAZEM</b>	<b>5220.00</b>
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-02	cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	5220.00	
		5220.00		<b>RAZEM</b>	<b>5220.00</b>
12	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z tłuczni niesort 0-25mm - śr. grub.po zagęszcz.7 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0204-05				
	analogia	1203.00	m <sup>2</sup>	1203.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1203.00</b>