



KOLORYSTYKA:

- RAL 1013 - elewacja z detalami architektonicznymi
- płytki klinkierowe - czerwona - cokół

SZCZEGÓŁ "A"  
skala 1:25

Obrazek betonowe  
Beton C8/10, gr.10cm

Podsyłka żwirowa gr. 15cm

UWAGI:	
1.	OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBDWIĄZUJĄCYMI NDRMAMI.
2.	PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
3.	ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
4.	WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
5.	ZAKRES WYKONANIA I OBDWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH).
6.	WSZELKIE PRZEBIEGI I PRZĘJSCIA INSTALACJI POMIĘDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POŻAROWYMI MUSZĄ POSIADAĆ ODPWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PRZD. WG WYTYCZNYCH PPZ.
7.	INTEGRALNA CZĘŚCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZĘŚĆ OPISOWA DRAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
8.	WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOSCI POMIĘDZY NINIEJSZYM PROJEKTEM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJASNIĆ I UZGODNIEĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
9.	INTEGRALNA CZĘŚCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZĘŚĆ OPISOWA DRAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
10.	TEREN BUDOWY POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY PRZES WYDZIELENIE, UPORZĄDKOWANIE I ZABEZPIECZENIE POD WZGLĘDEM BHP I PPZ. WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA I TECHNOLOGII BUDOWY (W TYM BIOD) PRZYGOTOWANEGO PRZES WYKONAWCĘ I ZATWIERDZONEGO PRZES ZAMAWIAJĄCEGO (INWESTORA). W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ ODPOWIEDNIE OBDWIĄZUJĄCE W TYM ZAKRESIE PRZEPISY. WSZYSTCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZY WYKONYWANIU ROBÓT NA BUDOWIE MUSZĄ BYĆ PRZESZKOLENI I ZNAĆ PRZEPISY BHP I PPZ.
11.	NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZĘŚCIA SKŁADOWA WIELDBRANŻOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO, WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA, MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIE OBYJE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZES PRACOWNIĘ, WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZES WSKAZANYCH PRZES NIĄ PROJEKTANTÓW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE.
12.	WYM. OTWÓRÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZES MONTAŻEM STOLARKI I ŚLUSARKI DRAZ MODUŁY BALUSTRAD PRZES ZAMÓWIENIEM SPR. NA BUDOWIE. PARAPET ZEWNETRZNY, NIEZALEŻNIE OD MATERIAŁU Z KTOREGO JEST WYKONANY, POWINIEN WYSTAWAĆ OKOŁO 30-40 MM POZA KRAWĘDZ ŚCIANY (LECZ NIE MNIEJ NIŻ 20 MM).
13.	

TYTUŁ PROJEKTU			
BUDOWA ŚWIELTICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WRAZ Z CZEŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA ZADANIA PN." BUDOWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MULTIMEDIALNEJ ŚWIELTICY WIEJSKIEJ W BIERNEJ" - ETAP III			
Wójt Gminy Sulikóów		Nr działki Jednostka ewidencyjna Ogólna ewidencyjna Udział w nieruchomości	
ul. Dworkowa 5 59-705 Sulikóów		375 2.0001 Bierna 022509_2 Sulikóów dotychczasowy właściciel/Bierna 57	
AUTOR OPRACOWANIA mgr inż. Paweł Młynek		16/05/2024 W specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
mgr inż. Przemysław Zagórski		16/07/2024 W specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
mgr inż. Janusz Szalewski		23/02/2024 W specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
mgr inż. Adam Konsencusz		16/07/2024 W specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA		STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA EWELEWACJA		EWELEWACJA ZACHODNIA	
SKALA 1:100		NR RYS. AK-PB-04	
		NR STRON 1	