
PRZEDMIAR ROBÓT - do wyceny

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów małej architektury na Plac Wolności w Sulikowie
ADRES INWESTYCJI : Plac Wolności, Sulików
INWESTOR : Gmina Sulików
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 5

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic. Rozebranie nawierzchni jezdni, chodników, nawierzchni miejsc postojowych z mas mineralno bitumicznych gr. 4 do 6cm mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją	m ²	1090.86		
d.1						
2	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 15x30 cm wraz z wywozem i kosztami składowania	m	612.00		
d.1						
3	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic. Rozbranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu betonowego i kosztami składowania	m	193.00		
d.1						
4	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic. Rozebranie chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z posortowaniem i złożeniem na paletach i wywozem na składowisko wskazane przez Inwestora na terenie Sulikowa	m ²	931.41		
d.1						
5	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic. Rozebranie nawierzchni z betonu 15 cm z wywiezieniem gruzu betonowego i kosztami składowania.	m ²	7.50		
d.1						
6	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic. Rozebranie kręgu betonowego oraz nadbudowy studni z wywiezieniem gruzu i kosztami składowania.	kpl.	1		
d.1						
7	D-01.02.04	Rozbiórka murków kamiennych wokół pomnika	m ³	5.10		
d.1						
8	D-01.02.04	Rozbiórka fundamentów betonowych pod murkami kamiennymi na głębokość 20cm	m ³	2.10		
d.1						
9	D-01.02.04	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i o grubości 3-5cm na zaprawie cementowej	m ²	13.00		
d.1						
10	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny na placu centralnym wraz z wywiezieniem, kosztami składowania.	m ³	138.30		
d.1						
11	D-01.02.01	Usunięcie drzew. Mechaniczne ścinanie drzew (2szt. wierzby, 2szt. świerki, 8szt. kasztanowiec - wyrastają z jednego pnia wraz z karczowaniem mechanicznym pni oraz wywiezieniem drewna, gałęzi i karpiny oraz uporządkowaniem terenu	szt.	12.00		
d.1						
12	D-01.02.01	Usunięcie krzewów. Wykopanie krzewów w celu przesadzenia (żywoplot h=60cm)	szt.	120.00		
d.1						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
13	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie. Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni chodników, jezdni, wjazdów, miejsc postojowych oraz ławy betonowe krawężników i obrzeży z wywozem i kosztami składowania	m ³	466.86		
d.2						
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników, miejsc postojowych, wjazdu oraz zatoki autobusowej	m ²	2704.10		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		ELEMENTY ULIC				
15	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm z wykonaniem ław betonowych	m	235.00		
d.3						
16	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15*30cm (15x22cm - najzdowe) z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 o Fb=0,07m ²	m	692.00		
d.3						
17	D-08.01.01	Zabudowa palisady betonowej 12x18x40cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0.095m ² (murek oporowy szerokości 18cm)	m	25.60		
d.3						

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.3	D-08.01.01	Zabudowa palisady betonowej 12x12x40cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o $F_b=0.075m^2$ (murek oporowy szerokości 12cm - stopnie schodowe)	m	8.00		
19 d.3	D-08.05.01	Ścieki przykrawężnikowe z betonowej kostki brukowej bezfazowej 10x20 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 o $F_b=0.03m^2$, 2 rzędy kostki betonowej (szerokość ścieku 20 cm) z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1:3	m	274.00		
20 d.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z wpustem ulicznym typu D-400	szt	4.0		
21 d.3	D-03.02.01	Zabudowa odwodnienia liniowego: koryto polimerobetonowe szerokości 10cm, ruszt żeliwny C250 wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej przykanalikiem	m	3.00		
22 d.3	D-03.02.01	Przykanaliki PVC D200 wraz z kształtkami do studzienek ściekowych oraz podłączenia rur spustowych z dachów do kanalizacji deszczowej	m	22.55 + 125.00 = 147.550		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4	PODBUDOWY					
23 d.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31, 5 grubości 10 cm na chodnikach, stabilizowana mechanicznie	m ²	1604.29		
24 d.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm, gr. 20 cm (miejsca postojowe, jezdnia, wjazd) stabilizowana mechanicznie	m ²	478.30		
25 d.4	D-04.06.01b	Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 gr. 20 cm, dylatowana co 5-6mb (zatoka autobusowa) stabilizowana mechanicznie, pilęgowana piaskiem i wodą	m ²	113.80		
26 d.4	D-04.06.01b	Wykonanie podbudowy betonowej grubości 15cm z betonu C12/15	m ²	10.00		
Razem dział: PODBUDOWY						
5	NAWIERZCHNIE					
27 d.5	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm (bruk staromiejski) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki	m ²	2112.00		
28 d.5	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm (starobruk) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - miejsca postojowe, wjazd, zatoka autobusowa)	m ²	572.10		
29 d.5	D-05.03.23a	Ułożenie kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinowaniem fugi do kostki brukowej	m ²	10.00		
30 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych: włączów - 3szt., wpustów, nakryw studni telekomunikacyjnych - 13szt., skrzynek zaworowych - 6szt.	kpl.	1		
31 d.5	D-03.02.01a	Regulacja w planie i profilu wpustów deszczowych wraz z czyszczeniem studzienek i płukaniem przykanalików	szt	12.00		
32 d.5	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-16, 00mm, gr. 6cm	m ²	20.00		
33 d.5	D-05.03.05	Warstwa ścierna z bet. asfaltowego 0-12,8mm, gr. 4cm	m ²	38.00		
34 d.5	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej po przebudowie krawężników i wykonaniu ścieku przykrawężnikowego	t	26.603		
35 d.5	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej jezdni	t	26.603		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
6	ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA					

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
36 d.6	D-09.01.01	Zieleń. Przygotowanie terenu pod obsianie trawą. Rozwiezienie i rozrzucenie warstwy ziemi urodzajnej, żyznej do 20cm z nawożeniem	m ²	735.90		
37 d.6	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych - rozłożenie trawy z rolki na przygotowanym podłożu z pielęgnacją w początkowym okresie min. dwa tygodnie	m ²	735.90		
38 d.6	D-09.01.01	Zieleń. Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m, z obramowaniem trawnika kostką betonową brukową 118x118x60mm na ławie betonowej z betonu C12/15 o Fb= 0.04m ² , okrąg o promieniu wewnętrznym 1,00m i wypełnieniem korą dekoracyjną na macie przeciw chwastowej. RODZAJE DRZEW: Klon zwyczajny kulisty-4szt., Jarząb japoński-4szt., Śliwa wiśniowa-4szt., Kasztanowiec czerwony-2szt., Buk purpurowy "Pendula"-3szt. Sadzonki drzew h=1,80-2,20m	szt	17.0		
39 d.6	D-09.01.01	Zieleń. Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość -0.5 m. Jałowce płozące: Blu Chip - 2szt., Golden Carpet - 2 szt. Wiltoni - 2szt. Cyprysik groszkowy "Filifera Nana" - szt.1- h=80-100cm. Sadzonki jałowca płozącego wielkości - średn. ok. 80cm,	szt	7		
40 d.6	D-09.01.01	Zieleń. Rozścielenie kory dekoracyjnej (warstwa grub. 2-3cm) na macie przeciw chwastowej, ręczne na terenie płaskim	m ²	15.40		
41 d.6	D-09.01.01	Elementy małej architektury. Zabudowa ławek parkowych stylizowanych (typ staromiejski - odlew żeliwny, siedzisko z desek) - na punktowych fundamentach betonowych ograniczających możliwość kradzieży, przestawiania (zakup i montaż)	szt.	16.0		
42 d.6	D-09.01.01	Elementy małej architektury. Ustawienie koszy na śmieci - stylizowane /typ staromiejski, zabudowa ograniczająca możliwość kradzieży, przestawianie (zakup i montaż)	szt.	10.0		
43 d.6	D-09.01.01	Elementy małej architektury. Ustawienie stojaków rowerowych - 6 stanowiskowych - stylizowanych typu staromiejskiego na punktowych fundamentach betonowych ograniczających możliwość kradzieży przestawiania (zakup i montaż)	szt.	3.0		
44 d.6	D-09.01.01	Elementy małej architektury. Ustawienie zegara stylizowanego typu staromiejskiego na fundamencie betonowym z podłączeniem zasilania 230V (z latarni ulicznej - do 20m) dla podświetlenia tarczy (zakup i montaż)	szt.	1.0		
45 d.6	D-09.01.01	Elementy małej architektury. Zabudowa pompy do wody - stylizowanej typu staromiejskiego (zakup i montaż wg wymagań producenta/dostawcy)	szt.	1.0		
46 d.6	D-09.01.01	Elementy małej architektury. Ustawienie tablic informacyjnych - stylizowanych typu staromiejskiego na fundamentach betonowych - punktowych ograniczających możliwość kradzieży przestawiania (zakup i montaż)	szt.	2.0		
47 d.6	D-07.06.02	Elementy małej architektury. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - ustawienie ogrodzenia łańcuchowego U12b blokującego parkowanie na chodnikach - słupki stylizowane wersji staromiejskiej co 1,50m (32 słupki), łańcuch pojedynczy	szt.	32.0		

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
48 d.6	D-09.01.02	<i>Elementy małej architektury. Oblicowania cokołu betonowego płytami kamiennymi prostokątnymi o grubości 3 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej (powierzchnia pionowe 9.98m2, powierzchnia pozioma 5.33m2</i>	<i>m²</i>	<i>15.31</i>		
Razem dział: ZIELEN I MAŁA ARCHITEKTURA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: