

Przebudowa drogi wewnętrznej w Miedzienej - dł. 643 mb - nawalne opady i powódź w 2010 roku  
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 Podbudowa</b>						
12 d.2	KNNR 6 0104- 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane me- chanicznie o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	1676.1	0.000	0.00
13 d.2	KNNR 6 0107- 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem ka- miennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m <sup>3</sup>	83.72	0.000	0.00
14 d.2	KNNR 6 0113- 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1676.1	0.000	0.00
15 d.2	KNNR 6 0113- 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	1676.1	0.000	0.00
16 d.2	KNNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	142	0.000	0.00
17 d.2	KNNR 6 0107- 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem ka- miennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (analogia)	m <sup>3</sup>	63.8	0.000	0.00