

Przebudowa drogi wewnętrznej w Miedzienej - dł. 643 mb - nawalne opady i powódź w 2010 roku
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w Miedzienej - dł. 643 mb - nawalne opady i powódź w 2010 roku					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
d.1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp		
d.1		8*0.2+2*0.3	mp	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp		
d.1		8*0.07+2*0.28*2	mp	1.680	
				RAZEM	1.680
5	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.1		8*0.17+2*0.77	mp	2.900	
				RAZEM	2.900
6	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni. 0.09	ha		
d.1		w pasie drogi km 0+230-0+410 - , dł. 180 m, pasem szer. 5 m	ha	0.090	
				RAZEM	0.090
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (8.2+4.2)*2/2+183*3.2	m ²		
d.1		km 0+000-0+002 - szer. 8,2-4,2 m, dł. 2 m km 0+007-0+190 - szer. 3,4-3,0 m, śr. 3,2 m, dł. 183 m	m ²	598.000	
				RAZEM	598.000
8	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 453*3.7	m ²		
d.1		km 0+190-0+643 - szer. 3,7 m, dł. 453 m	m ²	1676.100	
				RAZEM	1676.100
9	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 5*27.5	m ²		
d.1		zjazdu drogowe szer. śr. 8-3 m, dł. 5 m, pow. śr. 27,5 m ² - szt. 5	m ²	137.500	
				RAZEM	137.500
10	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 638*0.5*2	m ²		
d.1			m ²	638.000	
				RAZEM	638.000
11	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 1676.1*0.2+137.5*0.2+638*0.1+66.27	m ³		
d.1		wywóz ziemi z korytowania, plantowania poboczy oraz z wykupu pod umocnienia rowu i ściek	m ³	492.790	
				RAZEM	492.790
2 Podbudowa					
12	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.2		453*3.7	m ²	1676.100	
		obmiar jak w poz. 8			
				RAZEM	1676.100
13	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm [(8.2+4.2)*2/2+183*3.2]*0.14	m ³		
d.2		obmiar jak w poz. 7	m ³	83.720	
				RAZEM	83.720