

Przebudowa drogi wewnętrznej w Miedzienej - dł. 643 mb - nawalne opady i powódź w 2010 roku  
KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Podstawa wyceny | Opis   | Jedn. miary    | Ilość  | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-----------------|--|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1   | 2               | 3  | 4              | 5      | 6       | 7                  |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w Miedzienej - dł. 643 mb - nawalne opady i powódź w 2010 roku |                 |  |                |        |         |                    |
| 1 Roboty przygotowawcze   |                 |  |                |        |         |                    |
| 1 d.1   | KNNR 1 0101-02  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm  | szt.           | 8      | 0.000   | 0.00               |
| 2 d.1   | KNNR 1 0101-04  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm  | szt.           | 2      | 0.000   | 0.00               |
| 3 d.1   | KNNR 1 0107-01  | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.  | mp             | 2.2    | 0.000   | 0.00               |
| 4 d.1   | KNNR 1 0107-02  | Wywożenie karpiny na odległość do 2km.   | mp             | 1.68   | 0.000   | 0.00               |
| 5 d.1   | KNNR 1 0107-03  | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.  | mp             | 2.9    | 0.000   | 0.00               |
| 6 d.1   | KNNR 1 0102-06  | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.  | ha             | 0.09   | 0.000   | 0.00               |
| 7 d.1   | KNNR 6 0103-03  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   | m <sup>2</sup> | 598    | 0.000   | 0.00               |
| 8 d.1   | KNNR 6 0101-02  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników   | m <sup>2</sup> | 1676.1 | 0.000   | 0.00               |
| 9 d.1   | KNNR 6 0102-02  | Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników  | m <sup>2</sup> | 137.5  | 0.000   | 0.00               |
| 10 d.1  | KNNR 6 1301-05  | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm   | m <sup>2</sup> | 638    | 0.000   | 0.00               |
| 11 d.1  | KNNR 1 0206-03  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. | m <sup>3</sup> | 492.79 | 0.000   | 0.00               |