

Przebudowa drogi wewnętrznej w Miedzienej - dł. 643 mb - nawalne opady i powódź w 2010 roku
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.4	KNNR 6 1302-04	Oczyszczenie przepustów śr. do 0.6 m z namotu do 50% jego średnicy 2 P-3 - pod wejściem na posesję w km 0+077-0+079 - dł. 2 m	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.4	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (analogia) (8+9+2)*0.4*0.8 zasypanie przepustów - wymiana gruntu	m ³ m ³	6.080	
				RAZEM	6.080
38 d.4	KNNR 6 0601-03	Sączki w gruncie kat. IV poprzeczne z kruszywa o głębokości 30 cm 6*5 w km 0+230-0+500 co 50 m - 6 szt. dł. po 5 m	m m	30.000	
				RAZEM	30.000