

Przebudowa drogi wewnętrznej w Miedzienej - dł. 643 mb - nawalne opady i powódź w 2010 roku
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		wykop pod umocnienia rowów z poz. 21 oraz pod ściek drogowy przy prawej krawędzi zjazdu 3/L			
				RAZEM	66.270
25 d.4	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (179+52+10)+8 w dnie rowów z poz. 21 8 m przy prawej krawędzi zjazdu 3/L	m m	 249.000	
				RAZEM	249.000
26 d.4	KNNR 1 0514-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi (179+52+10)*2*0.6 na odcinkach rowów z poz. 21	m ² m ²	 289.200	
				RAZEM	289.200
27 d.4	KNNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do 40 cm 8+6+1.5 P-1 - pod zjazdem 2/P - dł. 8 m P-2 - km 0+040 - pod drogą - dł. 6 m P-4 - km 0+156-0+158 - pod wejściem na posesję - dł. 1,5 m	m m	 15.500	
				RAZEM	15.500
28 d.4	KNNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 4*0.4	m ³ m ³	 1.600	
				RAZEM	1.600
29 d.4	KNNR 4-04 1103-04 + KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 30 km 1.5+1.6+4 z rozbiórki przepustów oraz bloki leżące w trasie drogi ok. km 0+230	m ³ m ³	 7.100	
				RAZEM	7.100
30 d.4	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe (8+9+2)*0.15*0.5	m ³ m ³	 1.425	
				RAZEM	1.425
31 d.4	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 8 P-1 - pod zjazdem 2/P - km 0+032-0+040 - dł. 8 m	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
32 d.4	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 2+1 dla przepustu P-1 - 2 szt. i dla przepustu P-5 w km 0+186-0+195 - 1 szt.	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
33 d.4	KNNR 4 1308-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 9+2 P-2 - pod drogą na skos w km 0+032-0+040 - dł. 9 m P-4 - pod wejściem na posesję w km 0+156-0+158 - dł. 2 m	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
34 d.4	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 2+1 dla przepustów P-2, P-3 i P-4	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.4	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy 9 P-5 - km 0+186-0+195 - dł. 9 m	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000