

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m] StOS-b	Długość ogólna [m] 34GS	Uwagi
	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	ø6	ø12	
Element: Stopy fundamentowe							Wykonać 10 szt.
10	ø6	1305	5	50	65,3		
11	ø12	2455	2	20		49,1	
Długość ogólna wg średnic				[m]	65	49	
Masa 1 m pręta				[kg]	0,222	0,888	
Masa prętów wg średnic				[kg]	14,43	43,51	
Masa prętów wg rodzajów stali				[kg]	14,4	43,5	
Masa całkowita				[kg]	57,9		

Beton: C20/25 V = ... m3

Stal zbroj.:

StOS-b G = 14,4 kg

34GS G = 43,5 kg

Razem G = 58 kg

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione. Dz. U. 24/1994, poz.83, ART 115-118

Inwestor
Gmina Sulików
ul.Dworcowa 5
59-975 Sulików

Projektant
MP PRACOWNIA PROJEKTOWA Paweł Szuchalski
59-930 ZGORZELEC, Ul.Armii Krajowej 13
mp.pracownia@gmail.com tel. 505 808 612

Nazwa i adres inwestycji
Zagospodarowanie centrum Małej Wsi Górnej poprzez budowę altany stanowiacej punkt promocji produktów lokalnych i rekodzielniczych

nr działki: 53 | arkusz mapy: | obręb: Mała Wieś Górna

Branża: KONSTRUKCJA

Stadium: ZGŁOSZENIE ROBÓT

Nazwa rysunku: FUNDAMENTY

Data: 07.2013

Wewn. nr rysunku:

Skala: 1:50

Nr rysunku: K-01

IMIĘ i NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inż. Paweł Szuchalski	LBS/0020/POOK/08 DOŚ/BO/0485/08	